



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1046652-25/2017	Nº SICONV 851406/2017	PROPONENTE / TOMADOR FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARANÁ-TO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL TIA JUNIETA			
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 07-21 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL TIA JUNIETA	MUNICÍPIO / UF MUNICÍPIO DE PARANÁ-TO	BDI 1 30,00%	BDI 2 22,62%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL TIA JUNIETA									538.509,87	
1.			AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL TIA JUNIETA					-	448.692,13	
1.1.			(digite a descrição aqui)					-	-	
1.2.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA					-	23.202,50	
1.2.0.1.	Composição	001	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	UND	1,00	17.848,08	BDI 1	23.202,50	23.202,50	RA
1.3.			ESQUADRIA					-	31.958,92	
1.3.1.			ESQUADRIA DE MADEIRA					-	12.860,49	
1.3.1.1.	SINAPI	91016	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	11,00	734,85	BDI 1	955,31	10.508,41	RA
1.3.1.2.	SINAPI	91307	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	11,00	67,89	BDI 1	88,26	970,86	RA
1.3.1.3.	Composição	002	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 150X210X3,5CM, 2 FOLHAS, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE E DO ALIZAR, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	1.062,48	BDI 1	1.381,22	1.381,22	RA
1.3.2.			ESQUADRIA EM VIDRO TEMPERADO					-	15.768,08	
1.3.2.1.	Cotação	003	PORTA DE CORRER 04 FOLHAS VIDRO TEMPERADO E ALUMINIO, COM BANDEIRA DE 50CM (300X300)	CONJ	1,00	4.215,63	BDI 2	5.169,21	5.169,21	RA
1.3.2.2.	Cotação	004	JANELA 2 FOLHAS DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO 8MM	M²	20,50	412,62	BDI 2	505,95	10.371,98	RA
1.3.2.3.	Cotação	005	JANELA TIPO GUILHOTINA, EM ALUMINIO E VIDRO (80X80CM) , INCLUSO INSTALAÇÃO	UND	0,64	289,12	BDI 2	354,52	226,89	RA
1.3.3.			PEITORIL					-	3.330,35	
1.3.3.1.	SINAPI	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	22,90	111,87	BDI 1	145,43	3.330,35	RA
1.4.			COBERTURA					-	51.608,72	
1.4.0.1.	SINAPI	92578	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS E CAIBROS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	316,17	75,37	BDI 1	97,98	30.978,34	RA
1.4.0.2.	SINAPI	94446	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	316,17	45,92	BDI 1	59,70	18.875,35	RA
1.4.0.3.	SINAPI	94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	15,30	78,90	BDI 1	102,57	1.569,32	RA
1.4.0.4.	SINAPI	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	2,23	64,06	BDI 1	83,28	185,71	RA
1.5.			REVESTIMENTO					-	32.520,23	
1.5.1.			REVESTIMENTO INTERNO					-	16.055,14	

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1046652-25/2017	Nº SICONV 851406/2017	PROPONENTE / TOMADOR FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARANÁ-TO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL TIA JUNIETA			
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 07-21 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL TIA JUNIETA	MUNICÍPIO / UF MUNICÍPIO DE PARANÁ-TO	BDI 1 30,00%	BDI 2 22,62%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL TIA JUNIETA									538.509,87	
1.5.1.1.	SINAPI	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	464,95	3,54	BDI 1	4,60	2.138,77	RA
1.5.1.2.	SINAPI	87545	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	39,12	20,01	BDI 1	26,01	1.017,51	RA
1.5.1.3.	SINAPI	87547	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	425,83	17,52	BDI 1	22,78	9.700,41	RA
1.5.1.4.	SINAPI	87275	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	39,12	62,89	BDI 1	81,76	3.198,45	RA
1.5.2.			REVESTIMENTO EXTERNO					-	4.719,22	
1.5.2.1.	SINAPI	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	172,36	3,54	BDI 1	4,60	792,86	RA
1.5.2.2.	SINAPI	87547	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	172,36	17,52	BDI 1	22,78	3.926,36	RA
1.5.3.			(REVESTIMENTO TETO)					-	11.745,87	
1.5.3.1.	SINAPI	87882	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	199,59	4,52	BDI 1	5,88	1.173,59	RA
1.5.3.2.	SINAPI	90409	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	M2	199,59	26,34	BDI 1	34,24	6.833,96	RA
1.5.3.3.	SINAPI	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	199,59	14,41	BDI 1	18,73	3.738,32	RA
1.6.			PAVIMENTAÇÃO					-	104.904,33	
1.6.1.			PISO INTERNO					-	58.380,05	
1.6.1.1.	SINAPI	87375	ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	5,99	513,94	BDI 1	668,12	4.002,04	RA
1.6.1.2.	SINAPI	87260	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	M2	191,79	101,82	BDI 1	132,37	25.387,24	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1046652-25/2017	Nº SICONV 851406/2017	PROPONENTE / TOMADOR FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARANÁ-TO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL TIA JUNIETA			
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 07-21 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL TIA JUNIETA	MUNICÍPIO / UF MUNICÍPIO DE PARANÁ-TO	BDI 1 30,00%	BDI 2 22,62%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL TIA JUNIETA									538.509,87	
1.6.1.3.	SINAPI	95240	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	M2	199,59	14,32	BDI 1	18,62	3.716,37	RA
1.6.1.4.	Composição	004	RODAPÉ EM PORCELANATO RETIFICADA DE 7CM DE ALTURA	M	193,98	11,07	BDI 1	14,39	2.791,37	RA
1.6.1.5.	SINAPI	87247	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	M2	7,80	41,95	BDI 1	54,54	425,41	RA
1.6.1.6.	Composição	005	PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 5 MM, PARA COLA, INCLUSO INSTALAÇÃO	M²	78,00	217,53	BDI 1	282,79	22.057,62	RA
1.6.2.			PISO EXTERNO					-	46.524,28	
1.6.2.1.	SINAPI	92397	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	493,80	71,02	BDI 1	92,33	45.592,55	RA
1.6.2.2.	SINAPI	98504	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	M2	24,85	9,25	BDI 1	12,03	298,95	RA
1.6.2.3.	SINAPI-I	38135	LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, AMARELO	M2	7,50	64,90	BDI 1	84,37	632,78	RA
1.7.			PINTURA					-	17.797,45	
1.7.0.1.	SINAPI	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	425,83	12,20	BDI 1	15,86	6.753,66	RA
1.7.0.2.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	425,83	12,96	BDI 1	16,85	7.175,24	RA
1.7.0.3.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	172,36	12,96	BDI 1	16,85	2.904,27	RA
1.7.0.4.	SINAPI	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	49,14	11,52	BDI 1	14,98	736,12	RA
1.7.0.5.	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	11,50	15,26	BDI 1	19,84	228,16	RA
1.8.			INSTALAÇÃO ELÉTRICA					-	22.021,33	
1.8.0.1.	SINAPI-I	1872	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	UN	63,00	3,58	BDI 1	4,65	292,95	RA
1.8.0.2.	SINAPI	91936	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	34,00	14,23	BDI 1	18,50	629,00	RA
1.8.0.3.	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	358,80	2,56	BDI 1	3,33	1.194,80	RA
1.8.0.4.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	898,60	3,78	BDI 1	4,91	4.412,13	RA
1.8.0.5.	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	54,75	6,27	BDI 1	8,15	446,21	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1046652-25/2017	Nº SICONV 851406/2017	PROPONENTE / TOMADOR FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARANÁ-TO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL TIA JUNIETA			
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 07-21 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL TIA JUNIETA	MUNICÍPIO / UF MUNICÍPIO DE PARANÁ-TO	BDI 1 30,00%	BDI 2 22,62%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL TIA JUNIETA									538.509,87	
1.8.0.6.	SINAPI-I	39774	CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 50 X 50 X 15 CM	UN	1,00	233,93	BDI 1	304,11	304,11	RA
1.8.0.7.	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	14,00	19,92	BDI 1	25,90	362,60	RA
1.8.0.8.	SINAPI	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	49,00	23,62	BDI 1	30,71	1.504,79	RA
1.8.0.9.	SINAPI	101890	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	15,00	15,25	BDI 1	19,83	297,45	RA
1.8.0.10.	SINAPI	91836	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	44,70	9,33	BDI 1	12,13	542,21	RA
1.8.0.11.	SINAPI	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	345,25	7,07	BDI 1	9,19	3.172,85	RA
1.8.0.12.	Cotação	013	LUMINARIA SOBREPOR TP CALHA C/REATOR PART CONVENC LAMP 1X20W E STARTERFIX EM LAJE OU FORRO FORNECIMENTO E COLOCACAO	UND	32,00	138,75	BDI 1	180,38	5.772,16	RA
1.8.0.13.	Cotação	015	LUMINARIA SPOT DE SOBREPOR EM ALUMINIO COM ALETA PLASTICA PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	UND	2,00	135,26	BDI 1	175,84	351,68	RA
1.8.0.14.	Cotação	016	LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13	UND	32,00	21,15	BDI 1	27,50	880,00	RA
1.8.0.15.	Cotação	017	LÂMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00	27,59	BDI 1	35,87	71,74	RA
1.8.0.16.	SINAPI	101875	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	575,02	BDI 1	747,53	747,53	RA
1.8.0.17.	SINAPI	101883	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	799,32	BDI 1	1.039,12	1.039,12	RA
1.9.			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					-	66.068,77	
1.9.1.			TUBOS, CONEXÕES, LOUÇAS e METAIS					-	13.965,54	
1.9.1.1.	SINAPI	95471	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	559,08	BDI 1	726,80	1.453,60	RA
1.9.1.2.	SINAPI-I	377	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	UN	2,00	31,35	BDI 1	40,76	81,52	RA
1.9.1.3.	SINAPI	95547	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	9,00	54,03	BDI 1	70,24	632,16	RA
1.9.1.4.	SINAPI-I	37400	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	UN	9,00	48,41	BDI 1	62,93	566,37	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1046652-25/2017	Nº SICONV 851406/2017	PROPONENTE / TOMADOR FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARANÁ-TO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL TIA JUNIETA			
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 07-21 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL TIA JUNIETA	MUNICÍPIO / UF MUNICÍPIO DE PARANÁ-TO	BDI 1 30,00%	BDI 2 22,62%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL TIA JUNIETA									538.509,87	
1.9.1.5.	SINAPI	93396	BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	465,85	BDI 1	605,61	1.816,83	RA
1.9.1.6.	Composição	006	BANCADA EM GRANITO PARA INSTALAÇÃO DE CUBA, CUBA NÃO INCLUSA, INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO.	M²	3,26	499,75	BDI 1	649,68	2.117,96	RA
1.9.1.7.	SINAPI	86935	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	280,09	BDI 1	364,12	728,24	RA
1.9.1.8.	SINAPI	86939	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	325,24	BDI 1	422,81	845,62	RA
1.9.1.9.	SINAPI	86874	TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	379,42	BDI 1	493,25	986,50	RA
1.9.1.10.	SINAPI	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	9,00	53,23	BDI 1	69,20	622,80	RA
1.9.1.11.	SINAPI-I	36207	BARRA DE APOIO EM "L", EM AÇO INOX POLIDO 70 X 70 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	4,00	330,77	BDI 1	430,00	1.720,00	RA
1.9.1.12.	SINAPI	94497	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	6,00	74,66	BDI 1	97,06	582,36	RA
1.9.1.13.	SINAPI	89353	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	8,00	24,45	BDI 1	31,79	254,32	RA
1.9.1.14.	SINAPI	99635	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2 ", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019	UN	2,00	197,42	BDI 1	256,65	513,30	RA
1.9.1.15.	SINAPI	89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	20,53	8,73	BDI 1	11,35	233,02	RA
1.9.1.16.	SINAPI	94651	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	M	2,17	23,82	BDI 1	30,97	67,20	RA
1.9.1.17.	SINAPI	102622	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1,00	572,11	BDI 1	743,74	743,74	RA
1.9.2.			RESERVATÓRIO					-	52.103,23	
1.9.2.1.	Composição	007	FUNDAÇÃO/FRETE/ INSTALAÇÃO RESERVATÓRIO METÁLICO TIPO TAÇA 20.000L	unid	1,00	8.952,79	BDI 1	11.638,63	11.638,63	RA
1.9.2.2.	Cotação	001	CAIXA D'ÁGUA DE 20.000L METÁLICA TIPO TAÇA	unid	1,00	33.000,00	BDI 2	40.464,60	40.464,60	RA
1.10.			INSTALAÇÕES SANITÁRIAS					-	21.868,15	



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1046652-25/2017	Nº SICONV 851406/2017	PROPONENTE / TOMADOR FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARANÁ-TO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL TIA JUNIETA			
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 07-21 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL TIA JUNIETA	MUNICÍPIO / UF MUNICÍPIO DE PARANÁ-TO	BDI 1 30,00%	BDI 2 22,62%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL TIA JUNIETA									538.509,87	
1.10.1.			PVC ACESSÓRIOS					-	3.944,20	
1.10.1.1.	SINAPI-I	41629	CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,60 X 0,60 X 0,50 M	UN	6,00	306,55	BDI 1	398,52	2.391,12	RA
1.10.1.2.	SINAPI	98110	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020	UN	2,00	465,22	BDI 1	604,79	1.209,58	RA
1.10.1.3.	SINAPI-I	11712	CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA (NBR 5688)	UN	6,00	32,00	BDI 1	41,60	249,60	RA
1.10.1.4.	SINAPI	89708	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00	61,95	BDI 1	80,54	80,54	RA
1.10.1.5.	SINAPI	89709	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00	10,28	BDI 1	13,36	13,36	RA
1.10.2.			PVC ESGOTO					-	6.987,13	
1.10.2.1.	SINAPI	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	19,51	16,49	BDI 1	21,44	418,29	RA
1.10.2.2.	SINAPI	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	23,96	25,21	BDI 1	32,77	785,17	RA
1.10.2.3.	SINAPI	89713	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	25,36	38,31	BDI 1	49,80	1.262,93	RA
1.10.2.4.	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	71,61	48,56	BDI 1	63,13	4.520,74	RA
1.10.3.			UNIDADES DE TRATAMENTO					-	10.936,82	
1.10.3.1.	SINAPI	98083	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X 1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTE). AF_12/2020	UN	1,00	4.429,84	BDI 1	5.758,79	5.758,79	RA
1.10.3.2.	SINAPI	98099	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 3,0 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTE). AF_12/2020	UN	1,00	3.983,10	BDI 1	5.178,03	5.178,03	RA
1.11.			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					-	76.741,73	
1.11.0.1.	Cotação	002	EXECUÇÃO DE FACHADA COM REVESTIMENTO EM ACM	CONJ	1,00	62.585,00	BDI 2	76.741,73	76.741,73	RA
2.			COMBATE A INCÊNDIO					-	89.817,74	
2.1.			1. TUBULAÇÃO DE FERRO GALVANIZADO					-	39.218,85	
2.1.0.1.	SINAPI	92367	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2	M	202,65	148,87	BDI 1	193,53	39.218,85	RA
2.2.			2. ELEMENTOS CASA DE BOMBA					-	12.281,40	



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1046652-25/2017	Nº SICONV 851406/2017	PROPONENTE / TOMADOR FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARANÁ-TO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL TIA JUNIETA			
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 07-21 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL TIA JUNIETA	MUNICÍPIO / UF MUNICÍPIO DE PARANÁ-TO	BDI 1 30,00%	BDI 2 22,62%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL TIA JUNIETA									538.509,87	
2.2.0.1.	SINAPI	94499	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00	165,17	BDI 1	214,72	429,44	RA
2.2.0.2.	SINAPI	94500	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00	195,19	BDI 1	253,75	507,50	RA
2.2.0.3.	Cotação	006	CILINDRO DE PRESSÃO 10L	und	1,00	275,83	BDI 2	338,22	338,22	RA
2.2.0.4.	Cotação	007	PRESSOSTATO	und	1,00	121,11	BDI 2	148,51	148,51	RA
2.2.0.5.	SINAPI	101917	MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	119,21	BDI 1	154,97	154,97	RA
2.2.0.6.	SINAPI-I	12657	VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 2 1/2", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA	UN	1,00	246,88	BDI 1	320,94	320,94	RA
2.2.0.7.	SINAPI	99625	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019	UN	1,00	579,59	BDI 1	753,47	753,47	RA
2.2.0.8.	Cotação	014	BOMBA TRIFÁSICA 7,5CV	UND	1,00	4.853,90	BDI 2	5.951,85	5.951,85	RA
2.2.0.9.	SINAPI	92642	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	173,29	BDI 1	225,28	225,28	RA
2.2.0.10.	SINAPI	92686	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	194,07	BDI 1	252,29	504,58	RA
2.2.0.11.	SINAPI-I	1821	CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 2 1/2"	UN	1,00	202,52	BDI 1	263,28	263,28	RA
2.2.0.12.	SINAPI-I	1792	CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 3"	UN	1,00	299,21	BDI 1	388,97	388,97	RA
2.2.0.13.	SINAPI-I	13354	CHAVE DE PARTIDA DIRETA TRIFASICA, COM CAIXA TERMOPLASTICA, COM FUSIVEL DE 25 A, PARA MOTOR COM POTENCIA DE 7,5 CV E TENSAO DE 380 V	UN	1,00	377,90	BDI 1	491,27	491,27	RA
2.2.0.14.	Cotação	008	ACIONADOR DE BOMBA DE INCÊNCIO	und	1,00	735,25	BDI 2	901,56	901,56	RA
2.2.0.15.	Cotação	009	ACIONADOR MANUAL DO SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME	und	1,00	735,25	BDI 2	901,56	901,56	RA
2.3.			3. ELEMENTOS HIDRANTE DE PASSEIO					-	4.695,51	
2.3.0.1.	SINAPI	101916	HIDRANTE SUBTERRÂNEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E CAIXA), DN 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	2.760,84	BDI 1	3.589,09	3.589,09	RA
2.3.0.2.	SINAPI-I	10904	REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES EM INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 1/2", COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI	UN	1,00	240,00	BDI 1	312,00	312,00	RA
2.3.0.3.	SINAPI	99624	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019	UN	1,00	426,63	BDI 1	554,62	554,62	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1046652-25/2017	Nº SICONV 851406/2017	PROPONENTE / TOMADOR FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARANÁ-TO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL TIA JUNIETA			
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 07-21 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL TIA JUNIETA	MUNICÍPIO / UF MUNICÍPIO DE PARANÁ-TO	BDI 1 30,00%	BDI 2 22,62%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL TIA JUNIETA									538.509,87	
2.3.0.4.	SINAPI-I	10905	TAMPAO COM CORRENTE, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO	UN	1,00	125,71	BDI 2	154,15	154,15	RA
2.3.0.5.	Cotação	010	ADAPTADOR STORZ D=2.1/2"	und	1,00	69,85	BDI 2	85,65	85,65	RA
2.4.			4. ELEMENTOS HIDRANTES (H1, H2, H3, H4 e H5)					-	26.518,86	
2.4.0.1.	SINAPI	96765	ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCENDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5,00	1.640,70	BDI 1	2.132,91	10.664,55	RA
2.4.0.2.	SINAPI-I	20974	UNIAO TIPO STORZ, COM EMPATACAO INTERNA TIPO ANEL DE EXPANSAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2", PARA MANGUEIRA DE COMBATE A INCENDIO PREDIAL	UN	5,00	210,28	BDI 1	273,36	1.366,80	RA
2.4.0.3.	SINAPI	97526	CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	13,00	257,13	BDI 1	334,27	4.345,51	RA
2.4.0.4.	SINAPI	92642	TÉ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5,00	173,29	BDI 1	225,28	1.126,40	RA
2.4.0.5.	Cotação	008	ACIONADOR DE BOMBA DE INCÊNCIO	und	5,00	735,25	BDI 2	901,56	4.507,80	RA
2.4.0.6.	Cotação	009	ACIONADOR MANUAL DO SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME	und	5,00	735,25	BDI 2	901,56	4.507,80	RA
2.5.			5. OUTROS ELEMENTOS DO PROJETO					-	5.415,57	
2.5.0.1.	SINAPI-I	13354	CHAVE DE PARTIDA DIRETA TRIFASICA, COM CAIXA TERMOPLASTICA, COM FUSIVEL DE 25 A, PARA MOTOR COM POTENCIA DE 7,5 CV E TENSAO DE 380 V	UN	1,00	377,90	BDI 1	491,27	491,27	RA
2.5.0.2.	Cotação	011	SIRENE DE ALARME	und	3,00	127,85	BDI 2	156,77	470,31	RA
2.5.0.3.	Cotação	012	CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME	und	1,00	685,11	BDI 2	840,08	840,08	RA
2.5.0.4.	SINAPI	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	und	13,00	29,78	BDI 2	36,52	474,76	RA
2.5.0.5.	SINAPI-I	37539	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	und	4,00	10,00	BDI 2	12,26	49,04	RA
2.5.0.6.	SINAPI-I	37539	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	und	7,00	10,00	BDI 2	12,26	85,82	RA
2.5.0.7.	SINAPI-I	37539	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	und	3,00	10,00	BDI 2	12,26	36,78	RA
2.5.0.8.	SINAPI	101905	EXTINTOR DE INCENDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	und	8,00	157,00	BDI 1	204,10	1.632,80	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1046652-25/2017	Nº SICONV 851406/2017	PROPONENTE / TOMADOR FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARANÁ-TO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL TIA JUNIETA			
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 07-21 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL TIA JUNIETA	MUNICÍPIO / UF MUNICÍPIO DE PARANÁ-TO	BDI 1 30,00%	BDI 2 22,62%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL TIA JUNIETA									538.509,87	
2.5.0.9.	SINAPI	101909	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	und	5,00	177,00	BDI 1	230,10	1.150,50	RA
2.5.0.10.	SINAPI-I	37556	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	und	13,00	11,56	BDI 2	14,17	184,21	RA
2.6.			(SERVIÇOS FINAIS)					-	1.687,55	
2.6.0.1.	Composição	008	LIMPEZA FINAL DE OBRA	m²	208,34	6,23	BDI 1	8,10	1.687,55	RA

RECURSO
↓

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

MUNICÍPIO DE PARANÁ-TO
Local
sábado, 7 de agosto de 2021
Data

Responsável Técnico
Nome: ENG.HONORATO F. DOS S. NETO
CREA/CAU: ENG. CIVIL 307388 D/TO
ART/RRT: 0